

z dnia 21 maja 2026 r.

**SPECYFIKACJA/OPIS ZAKRESU PRAC REMONTOWYCH**

**SALI GIMNASTYCZNEJ**

**W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM**

**im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie**

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

**Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza,**

**Os. Piastowskie 17, 57 – 400 Nowa Ruda**

21 maja 2026 r.

## Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru prac remontowych, które zostaną zrealizowane w ramach zadania:

### REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ

#### W

### LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

### OS. PIASTOWSKIE 17, 57-400 NOWA RUDA

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac malarskich obiektu wg poniższego wykazu:

1. gruntowanie ścian;
2. gipsowanie ubytków;
3. zabezpieczenie folią podłóg;
3. wykonanie warstwy zbrojącej na ścianach (zatopienie jednej warstwy siatki);
4. tynkowanie jednowarstwowe wewnętrzne;
5. dwukrotne malowanie ścian;
6. demontaż starych drabinek do ćwiczeń;
7. zakup i montaż nowych drabinek do ćwiczeń 14 szt. (po stronie Wykonawcy, wymiary: wysokość 2,5 m x 1,8 m szer.);
8. mechaniczne cyklinowanie parkietu 185 m<sup>2</sup>,
9. uzupełnienie braków w klepkach przy ścianie, lakierowanie parkietu;
10. malowanie linii na parkiecie;
11. demontaż i montaż tablic z koszami (2 szt.) – zakup tablic po stronie Zamawiającego;
12. malowanie sufitu (jeden raz).

#### ***Ogólne wymagania dotyczące robót***

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z obowiązującymi normami. Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone

przez producenta w taki dokument. Wszystkie materiały użyte przez Wykonawcę muszą być nowe. Przy pracach malarskich podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą i wzmocnione siatką. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, nacieków, zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Zakupione drabinki muszą posiadać certyfikaty dopuszczające do użytku w sali gimnastycznej w szkole.

### ***Ogólne zasady kontroli jakości robót***

Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy pracach malarskich.

Przed złożeniem oferty istnieje możliwość dokonania oglądu planowanych robót oraz wykonanie pomiarów w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie. Zapraszamy osoby zainteresowane w godzinach od 7.00 do 15.00 (poniedziałek – piątek).

Osoba do kontaktu: Adam Węgrzyn – kierownik administracyjno-gospodarczy

tel. 74 872 25 77

KIEROWNIK  
Administracyjno-Gospodarczy  
mgr Adam Węgrzyn

